

ZESTAWIENIE DREWNA

słupy

S1 /18x18/ -szt. 8; L=370 cm
S2 /18x18/ -szt. 1; L=535 cm
SS1 /8x18/ -szt. 2; L=420 cm
SS2 /8x18/ -szt. 2; L=465 cm
SP /8x18/ -szt. 3; L=570 cm


deski

ściana 52,23 m2

UWAGA

słupy S1 od poziomu stopy fundamentowej do górnego poziomu kostki brukowej - zabezpieczyc papą izolacyjną. Słupy do stopy mocowac za pomocą kotw stalowych typu "U". Słupy z płatwia obwodową łączyc na "czopy" i skręcać srubami stalowymi

A-A



kostka brukowa
gr. 6 cm

papa izolacyjna

deski gr. 2,5 cm
na zakład

deski gr. 2,5 cm
montowane na "pióro - wpust"

Projekt: Zadaszona scena dla celów rekreacyjno-sportowych
Joniec; gm. Joniec; dz. nr ewid. 214/1

Inwestor: Gmina Joniec
Joniec 36; 09-131 Joniec

Architekt:

Nazwa pliku: rzut konstrukcji przyziemia

Skala: 1 : 50 Data: 10.04.2017 rys. 2

konstrukcja:
mgr inż. Mirosław Skrzynecki
upr. nr MAZ/0463/POOK/11

sprawdzający:
mgr inż. Iga Jarosiewicz
upr. nr MAZ/766/PBKb/16